

工 事 番 号		部長兼課長	室 長	係 長	審 査 者	設 計 者
工 種	建築工事					
工 事 名	日向市学校給食共同調理場建設事業 調理棟建設工事					
施 工 箇 所	日向市大字塩見字蔵ノ後3016番地3 外	工 期	自 年 月 日 至 年 月 日		日 間	
工 事 概 要	日向市学校給食共同調理場建設事業 に伴う調理棟建設工事 1階床面積 2,553.45m ² 2階床面積 524.51m ² 延べ床面積 3,077.96m ²	工 事 費	円 (消費税込み)			

総 括 表

番 号	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工 事 費	1	式			
	消 費 税 相 当 額	1	式			
	合 計					

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	種目内訳												
A	直接工事費												
1)	給食調理場				1.00		式						
	計												
B	共通費												
1)	共通仮設費				1.00		式						
2)	諸経費				1.00		式						
	計												
	合計（A＋B）												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
A	直接工事費												
1)	給食調理場												
1	直接仮設工事				1.00		式						
2	土工事				1.00		式						
3	地業工事				1.00		式						
4	コンクリート工事				1.00		式						
5	型枠工事				1.00		式						
6	鉄筋工事				1.00		式						
7	鉄骨工事				1.00		式						
8	既製コンクリート工事				1.00		式						
9	防水工事				1.00		式						
10	屋根及び樋工事				1.00		式						
11	タイル工事				1.00		式						
12	木工事				1.00		式						
13	金属工事				1.00		式						
14	左官工事				1.00		式						
15	金属製建具工事				1.00		式						
16	ガラス工事				1.00		式						
17	塗装工事				1.00		式						
18	内・外装工事				1.00		式						
19	仕上ユニット工事				1.00		式						
20	その他工事				1.00		式						
21	昇降機設置工事				1.00		式						
	計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
1)	給食調理場												
1	直接仮設工事												
	水盛り方	建築面積			2,079.00		建m2						
	墨出し	延床面積			3,077.00		延m2						
	現寸型板	延床面積			3,077.00		延m2						
	外部足場損料	枠組本足場	手摺先行足場		1,809.00		架m2						
	養生シート張り	グリーンネット			1,809.00		架m2						
	内部足場損料	脚立	1.8m		2,665.00		m2						
	内部足場損料	枠組棚足場	5.4m		397.00		m2						
	内部足場損料	EVシャフト			14.20		m2						
	養生費	延床面積			3,077.00		延m2						
	整理清掃	延床面積			3,077.00		延m2						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
2	土工事												
	根切り	機械			3,757.00		m3						
	根切り(岩掘削)	機械			253.00		m3						
	埋戻し	機械	場内仮置土		1,792.00		m3						
	残土処分	場外処理			783.00		m3						
	盛土場内仮置土	機械			1,435.00		m3						
	小 計												
3	地業工事												
	切込砂利地業	突固め共 基礎下 再生材			22.90		m3						
	切込砂利地業	突固め共 土間下 再生材			358.00		m3						
	防湿断熱	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm			2,393.00		m2						
	防湿断熱	ポリスチレンフォーム 厚25mm			2,393.00		m2						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
4	コンクリート工事												
	無筋コンクリート	ラップルコン	Fc=18N/mm2	S=15	164.00		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	無筋コンクリート	捨てコン	Fc=18N/mm2	S=15	29.90		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	普通コンクリート	基礎	Fc+△F=24N/mm2	S=15	985.00		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	普通コンクリート	土間	Fc=18N/mm2	S=15	480.00		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	普通コンクリート	1F床	Fc+△F=24N/mm2	S=18	275.00		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	普通コンクリート	床版	Fc+△F=24N/mm2	S=18	84.80		m3						
	同上打設手間	ホヅ打			1.00		式						
	防水押えコンクリート	床版	Fc=18N/mm2	S=15	48.80		m3						
		ホヅ打			1.00		式						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
5	型枠工事												
	普通型枠	基礎地中梁			3,909.00		m2						
	普通型枠	躯体			4,802.00		m2						
	型枠運搬費	10t車			8,711.00		m2						
	小 計												
6	鉄筋工事												
	異形棒鋼	SD295A D10			3.67		t						
	異形棒鋼	SD295A D13			72.10		t						
	異形棒鋼	SD295A D16			9.95		t						
	異形棒鋼	SD345 D25			53.00		t						
	鉄筋加工組立				133.00		t						
	圧接費	D25-25			976.00		ヶ所						
	溶接金網	6φx150x150			801.00		m2						
	同上加工組立				801.00		m2						
	鉄筋運搬費	10t車			135.00		t						
	スクラップ 控除				3.79		t						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
7	鉄骨工事												
	1C1:2C1:□-350x350x22	BCR295			69.70		t						
	P1:H-175x175x7.5x11	SN400B			0.32		t						
	2G1:H-340x250x9x14	SN400B			49.70		t						
	2G2:H-440x300x11x18	SN400B			31.10		t						
	2G3:H-588x300x12x20	SN400B			21.60		t						
	2CG1:H-440x300x11x18	SN400B			0.99		t						
	2CG2:H194x150x6x9	SN400B			0.67		t						
	2CG3:H-350x175x7x11	SN400B			0.74		t						
	2B1:H-200x100x5.5x8	SS400			1.78		t						
	2B2:H-350x175x7x11	SS400			8.06		t						
	2B3:H-248x124x5x8	SS400			5.09		t						
	2B4:H-350x175x7x11	SS400			6.19		t						
	2B5:H-200x100x5.5x8	SS400			1.83		t						
	2B6:H-400x200x8x13	SS400			3.79		t						
	2B7:H-440x300x11x18	SS400			4.00		t						
	2B8:H-200x100x5.5x8	SS400			0.82		t						
	2B9:H-194x150x6x9	SS400			1.41		t						
	RG1:H-340x250x9x14	SN400B			55.70		t						
	RG2:H-600x200x11x17	SN400B			7.92		t						
	RB1:H-200x100x5.5x8	SS400			2.28		t						
	RB2:H-294x200x8x12	SS400			1.49		t						
	RB3:H-248x124x5x8	SS400			0.66		t						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	胴縁:C-100x50x20x3.2	SSC400			24.00		t						
	母屋:C-100x50x20x3.2	SSC400			0.85		t						
	胴縁受け:L-75x75x6	SS400			1.37		t						
	母屋受け:L-75x75x6	SS400			0.09		t						
	母屋受け:L-100x75x6	SS400			0.13		t						
	母屋受け:L-125x75x6	SS400			0.14		t						
	母屋:237.5x68.8x25x2	SS400			20.40		t						
	母屋受け:L-125x75x6	SS400			0.81		t						
	屋根ブレース:M22	SS400			6.35		t						
	[-250x90x9	SS400			3.19		t						
	デッキプレート	QL:99-50-1.2		t=85	10.80		t						
	PL-32	SN490C			3.60		t						
	PL-25	SN490C			4.58		t						
	PL-16	SN490C			0.39		t						
	PL-12	SN490B			9.49		t						
	PL-9	SN490B			6.88		t						
	PL-6	SN490B			5.57		t						
	HTB:M-22	S10T			1,023		本						
	HTB:M-20	S10T			9,940		本						
	HTB:M-16	S10T			291		本						
	HTB:M-16	H8T			66		本						
	HTB:M-16	F8T			20		本						
	BT:M-12				5,054		本						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	アンカーボルト	SNR400	M30	L=700	516		本						
	アンカーボルト	SNR400	M16	L=500	4		本						
	アンカーボルト	SNR400	M16	L=500	12		本						
	ターンバックル				240		本						
	工場加工費				374		t						
	工場溶接費				4,629		m						
	錆止め塗装費				5,514		m2						
	建て方費				356		t						
	亜鉛メッキ	2種HDZ55			7.19		t						
	高力ボルト本締め				11,341		ヶ所						
	アンカーボルト埋込み				516		ヶ所						
	アンカーボルト埋込み				16		ヶ所						
	デッキプレート敷込み				766		m2						
	運搬費				356		t						
	スクラップ控除				12.40		t						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
8	既製コンクリート工事												
	ALC版	厚50mm			1,423.00		m2						
	同上縦枠	厚50mmx100x100			103.00		m						
	小 計												
9	防水工事												
	アスファルト防水	AI密着断熱工法 平部			243.00		m2						
	アスファルト防水	A-2密着断熱工法 立上り			40.20		m2						
	防水入隅処理	既製品			100.00		m						
	防水立上り保護				100.00		m						
	変成シリコンシーリング	C種15x10	MS-2	防水廻り	100.00		m						
	変成シリコンシーリング	C種20x10	MS-2	打継	94.50		m						
	変成シリコンシーリング	C種10x10	MS-2	土台水切	179.00		m						
	変成シリコンシーリング	C種10x10	MS-2	サッシ廻り	3,162.00		m						
	シリコン系シーリング	A種10x10	SR-2	水切部	11.90		m						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
10	屋根及び樋工事												
	勾配屋根:鋼板葺き	ガルバリウム鋼板 厚0.6mm			2,456.00		m2						
		断熱材入り											
	庇:瓦棒葺き	ガルバリウム鋼板 厚0.4mm			41.50		m2						
	下葺き	アスファルトルーフィング940			41.50		m2						
	野地板	木毛板 厚25mm			41.50		m2						
	取合い水切	ガルバリウム鋼板 厚0.4mm			53.90		m						
	軒先水切り	ガルバリウム鋼板 厚0.4mm			23.70		m						
	箱樋	硬質塩ビ管	カラー 120角		23.70		m						
	縦樋	硬質塩ビ管	カラー 75φ		19.10		m						
	集水器	硬質塩ビ管			5.00		ヶ所						
	小 計												

[illegible]

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
12	木工事												
	(外部)												
	軒裏:杉板張り	25x150程度			83.20		m2						
	壁:杉板張り	15x150程度			122.00		m2						
	鼻隠し	25x240程度			76.20		m						
	(内部)												
	ころばし床組	杉1等 H=150 大引き根太			84.90		m2						
	床下地板張り	ラワン合板(1類)		厚12mm	84.90		m2						
	腰壁:杉板張り	15x150程度			189.00		m2						
	建具出入り口枠	25x110程度			16.50		m						
	上り框	100x50程度	タモ積層材		3.84		m						
	巾木	25x100程度			228.00		m						
	見切り	25x100程度			245.00		m						
	カーテンボックス	150×100×25			35.50		m						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	(内部)												
	ステンレスグレーチング	冷蔵庫2	200	1,000	5.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	検収室1,2	450	450	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	検収室1,2	250	1,550	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	検収室1,2	250	1,300	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	冷蔵庫1	200	1,000	4.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	仕分室	250	3,100	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	仕分室	250	2,650	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	冷蔵庫3	200	1,000	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室1	450	450	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室1	250	1,500	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室1	250	1,050	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室1,2	250	1,350	4.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室1,2	250	4,050	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室2	450	450	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室2	250	1,550	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室2	250	1,000	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室2	250	800	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	調理室	600	1,000	10.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	調理室	200	2,700	4.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	冷蔵庫4	200	1,000	2.00		ヶ所						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	450	450	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	250	3,300	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	250	1,900	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	250	3,300	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	250	1,700	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	250	5,700	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	揚焼蒸物室	200	3,650	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	冷蔵庫5	200	1,000	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	和え物室	600	900	4.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	和え物室	300	3,550	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	和え物室	300	1,200	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	和え物室	300	2,350	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	コンテナ	300	8,000	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	洗浄室	250	1,500	4.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	カート洗浄	450	450	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	カート洗浄	250	2,800	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	カート洗浄	250	2,300	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	カート洗浄	250	1,175	2.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	L=3,000溝付	450	450	15.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	L=5,000溝付	450	450	6.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	L=4,000溝付	450	450	4.00		ヶ所						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	ステンレスグレーチング	排水溝	450	450	9.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	出入り口	200	1,000	25.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	出入り口	200	1,300	5.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	出入り口	200	1,600	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	出入り口	200	1,900	1.00		ヶ所						
	ステンレスグレーチング	出入り口	200	2,600	1.00		ヶ所						
	ステンレス3方枠	開口部(上左右)		厚0.6mm	113.00		m						
	コーナー用アルミアングル	壁隅角部	H=1,500		18.00		m						
	軽鉄間仕切壁	90型	下地有		2,322.00		m2						
	軽鉄天井材	19型	直張り	H>1,500	2,753.00		m2						
	床下点検口	ステンレス製		600φ	12.00		ヶ所						
	天井点検口	アルミ製	450x450		52.00		ヶ所						
	階段すべり止め	ステンレス製 W=35 ゴム入			76.10		m						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
14	左官工事												
	(外部)												
	コンクリート同時押え	防水下地	金ごて		243.00		m2						
	コンクリート同時押え	スロープ	はけ引き		25.10		m2						
	モルタル塗り	ポーチ	タイル下地		26.30		m2						
	防水モルタル金ごて押え	床: プラットホーム			42.10		m2						
	モルタル金ごて押え	階段 踏面踊場			15.40		m2						
	打放し面補修	壁			20.60		m2						
	打放し面補修	巾木			216.00		m2						
	建具廻りモルタル詰	防水モルタル			41.30		m						
	(内部)												
	コンクリート同時押工	木ゴテ			3,061.00		m2						
	セルフレベルリング	せっこう系		厚10mm程度	2,661.00		m2						
	モルタル金ごて押工	機械室			139.00		m2						
	モルタル金ごて押工	EV床下地			5.87		m2						
	モルタル金ごて押工	EV立上下地			12.10		m2						
	打放し面補修	機械室			28.60		m2						
	防水モルタル塗	側溝ピット内			145.00		m2						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
15	金属製建具工事												
	a) シャッター工事												
	SS-1 電動重量シャッター		W=4,700	H=3,000	1.00		ヶ所						
	SS-2 電動重量シャッター		W=4,200	H=3,000	1.00		ヶ所						
	SS-3 手動シャッター		W=2,800	H=3,000	1.00		ヶ所						
	SS-4 電動シャッター		W=1,800	H=2,400	4.00		ヶ所						
	SS-5 手動シャッター		W=1,800	H=2,400	2.00		ヶ所						
	ドックシェルター				6.00		ヶ所						
	取付調整費				1.00		式						
	運搬費				1.00		式						
	少々計												
	b) 重量鋼製ドア工事												
	SD-1 両開き戸		W=2,000	H=2,500	2.00		ヶ所						
	SD-2 両開き戸		W=2,600	H=3,000	2.00		ヶ所						
	取付手間				1.00		式						
	運送費				1.00		式						
	少々計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	c) ステンレス製自動ドア工事												
	STD-1 引分け自動ドア		W=3,600	H=2,700	1.00		ヶ所						
	取付手間				1.00		式						
	運送費				1.00		式						
	少々計												
	d) アルミ製自動ドア工事												
	ATD-1 引分け自動ドア		W=3,300	H=2,200	4.00		ヶ所						
	ATD-2 引分け自動ドア		W=4,900	H=2,200	3.00		ヶ所						
	ATD-3 片引き自動ドア		W=2,450	H=2,200	18.00		ヶ所						
	ATD-4 片引き自動ドア		W=1,650	H=2,200	11.00		ヶ所						
	ATD-5 2枚連動片引き自動ドア		W=2,550	H=2,200	2.00		ヶ所						
	ATD-6 2枚連動片引き自動ドア		W=2,550	H=2,200	1.00		ヶ所						
	取付手間				1.00		式						
	運送費				1.00		式						
	少々計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	e) アルミ製サッシ工事												
	AD-1 両開き親子戸		W=1,200	H=2,360	2.00		ヶ所						
	AD-2 片開き戸		W=800	H=2,360	6.00		ヶ所						
	AD-3 片開き戸(室内)		W=800	H=2,360	4.00		ヶ所						
	AD-4 両開き戸		W=1,600	H=2,360	1.00		ヶ所						
	AD-5 引違い戸		W=1,800	H=2,000	3.00		ヶ所						
	AD-6 3連2枚引違い戸		W=5,540	H=2,360	1.00		ヶ所						
	AW-1 3連2枚引違い窓		W=5,540	H=1,120	3.00		ヶ所						
	AW-2 2枚引違い窓		W=1,700	H=1,120	2.00		ヶ所						
	AW-3 片開き窓		W=800	H=1,120	11.00		ヶ所						
	AW-4 2連片開き窓		W=1,670	H=1,120	5.00		ヶ所						
	AW-5 FIX窓		W=800	H=1,120	1.00		ヶ所						
	AW-6 3連片開き窓		W=2,540	H=1,120	4.00		ヶ所						
	AW-7 3連欄間排煙窓付FIX窓		W=2,540	H=1,420	1.00		ヶ所						
	AW-8 2連2枚引違い窓		W=3,670	H=1,120	1.00		ヶ所						
	AW-9 片開き窓		W=800	H=1,120	1.00		ヶ所						
	AW-10 6連外倒し排煙窓		W=5,150	H=520	3.00		ヶ所						
	AW-11 5連外倒し排煙窓		W=4,280	H=520	2.00		ヶ所						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	F) 鋼製ドア工事												
	SLD-1 自動閉鎖付片引戸		W=1,750	H=2,200	10.00		ヶ所						
	SLD-2 自動閉鎖付片引戸		W=1,750	H=2,200	13.00		ヶ所						
	SLD-3 自動閉鎖付片引戸		W=2,550	H=2,200	3.00		ヶ所						
	SLD-4 自動閉鎖付片引戸		W=2,550	H=2,200	2.00		ヶ所						
	SLD-5 自動閉鎖付引き分戸		W=3,500	H=2,200	1.00		ヶ所						
	LD-1 両開きフラッシュ親子戸		W=1,150	H=2,000	1.00		ヶ所						
	LD-2 両開きフラッシュ親子戸		W=1,200	H=2,000	1.00		ヶ所						
	LD-3 片開きフラッシュ戸		W=800	H=2,000	2.00		ヶ所						
	LD-5 片開きフラッシュ戸		W=800	H=2,000	2.00		ヶ所						
	LD-6 片開きフラッシュ戸		W=800	H=2,000	2.00		ヶ所						
	LD-7 片開きフラッシュ戸		W=800	H=2,000	1.00		ヶ所						
	LD-8 両開きフラッシュ親子戸(防音)		W=1,200	H=2,000	1.00		ヶ所						
	LD-9 片開きフラッシュ戸		W=800	H=2,000	1.00		ヶ所						
	取付手間				1.00		式						
	運送費				1.00		式						
	少々計												
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
17	塗装工事												
	(外部)	(下地処理共)											
	複層弾性タイル吹付	防水形複層塗材E吹付		ALC下地	1,202.00		m2						
	アクリルタイル	複層塗材E吹付		RC下地	20.60		m2						
WP	木材保護塗料塗	壁			122.00		m2						
WP	木材保護塗料塗	軒裏			83.20		m2						
WP	木材保護塗料塗	鼻隠し			76.20		m						
	(内部)												
	ラフトン吹付け	可とう形外装薄塗材E			797.00		m2						
EP	合成樹脂エマルジョンペイント	セッコウボード平面			33.60		m2						
OS	自然塗料塗	木部平面			189.00		m2						
OS	自然塗料塗	カーテンボックス			21.90		m2						
OS	自然塗料塗	木部細物	巾木		228.00		m						
OS	自然塗料塗	木部細物	見切		245.00		m						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
18	内・外装工事												
	(外部)												
	化粧スラグセッコウ板	軒裏 不燃		厚6mm	187.00		m2						
	(内部)												
	複層ビニル床シート	床 抗菌		厚2mm	988.00		m2						
	複層ビニル床シート	床 抗菌	階段	厚2mm	39.20		m2						
	複層ビニル床シート	床 防滑性		厚2.5mm	1,592.00		m2						
	建材タタミ	床		厚55mm	32.50		枚						
	複合フローリング	床 なら塗装品		厚12mm	16.80		m2						
	ソフト巾木	巾木		H=100	372.00		m						
	ササラビニル巾木	階段巾木		H=330	20.30		m						
	化粧ケイ酸カルシウム板	壁 不燃		厚6mm	2,390.00		m2						
	ビニールクロス	壁 不燃掲示板タイプ			59.40		m2						
	耐触アルミ製壁材	壁 不燃	バスパネル		149.00		m2						
	セッコウボード	壁下地 不燃		厚12.5mm	2,189.00		m2						
	セッコウボード	壁下地 準不燃		厚9.5mm	2,018.00		m2						
	シーリングセッコウボード	壁下地 不燃		厚12.5mm	1,785.00		m2						
	化粧セッコウボード	天井 不燃		厚9.5mm	1,205.00		m2						
	ロックウール化粧吸音板	天井 不燃	下地共	厚9mm	56.00		m2						
	耐触アルミ製天井材	天井 不燃	バスパネル		1,470.00		m2						
	廻り縁	塩ビ製	突付		2,023.00		m						
	下がり壁	石膏ボード	9.5mm		111.00		m2						
		化粧ケイ酸カルシウム板			111.00		m2						
	小 計												

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
19	仕上ユニット工事												
	(外部)												
	カーストッパーゴム		H=130	W=150	30.00		m						
	(内部)												
	ミニキッチン	IHコンロ冷蔵庫付		L=1,100	1.00		ヶ所						
	流し台			L=1,200	1.00		ヶ所						
	コンロ台	バックサイドガード付		L=600	1.00		ヶ所						
	吊り戸棚			L=1,200	1.00		ヶ所						
	ステンレス水切			L=1,830	1.00		ヶ所						
	シャワーユニット	0816タイプ			3.00		ヶ所						
	ピクトサイン	多目的便所・一般便所			5.00		ヶ所						
	室名札	270×136			93.00		ヶ所						
	棚板	集成材	350x2,000	厚40mm	3.93		m2						
	壁付手摺	タモ集成材	35φ	受金物共	106.00		m						
	トイレブース	TB-1			5.00		ヶ所						
	トイレブース	TB-2			1.00		ヶ所						
	トイレブース	TB-3			1.00		ヶ所						
	トイレブース	TB-4			1.00		ヶ所						
	トイレブース	TB-5			1.00		ヶ所						
	ブラインド	ヨコ スラット巾35			35.90		m2						
	スクリーン	70インチ			1.00		ヶ所						
	吊りカーテンレール	女子更衣室	カーテン共		1.00		式						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	(内部)												
	靴箱	玄関			1.00		ヶ所						
	靴箱	玄関			1.00		ヶ所						
	靴箱	踏込2			1.00		ヶ所						
	靴箱	踏込2			1.00		ヶ所						
	靴箱	踏込4			2.00		ヶ所						
	靴箱	休憩室			2.00		ヶ所						
	掃除具入れ	2階便所, 更衣室			5.00		ヶ所						
	棚	廊下1			1.00		ヶ所						
	棚	倉庫, 書庫			4.00		ヶ所						
	棚	2階更衣室			2.00		ヶ所						
	カウンター	玄関			1.00		ヶ所						
	カウンター	事務室			4.00		ヶ所						
	カウンター	ホール			2.00		ヶ所						
	カウンター	事務室			1.00		ヶ所						
	カウンター	検収室			2.00		ヶ所						
	カウンター	荷受室3			1.00		ヶ所						
	カウンター	野菜類下処理室			4.00		ヶ所						
	カウンター	洗浄室			1.00		ヶ所						
	取付調整費				1.00		式						
	運搬費				1.00		式						

番号	名 称	品 種	規 格		設計 数量	確定 数量	単位	単 価	金 額	確定金額	摘 要	二次製品	二次製品
			長	巾厚									
	(内部)												
	エアシャワー室				2.00		ヶ所						
	エアシャワー室				1.00		ヶ所						
	取付調整費				1.00		式						
	運搬費				1.00		式						
	小 計												
20	その他工事												
	壁断熱材	厚100mmグラスウール		24kg/m2	1,461.00		m2						
	天井断熱材	厚100mmグラスウール		24kg/m2	702.00		m2						
	壁グラスウールボード				669.00		m2						
	天井グラスウールボード				53.20		m2						
	小 計												
21	昇降機設置工事												
	昇降機設置費	11人			1.00		基						
	小 計												